

الموضوع : التشريعات الليبية

قرار رقم 715 لسنة 1991 بشأن
اعتماد فئات الاسعار لاعمال
التركيبات لشبكات الضغط المتوسط
والمنخفض بقطاع الكهرباء

المصدر : الجريدة الرسمية

العدد 12

السنة الثلاثون

منتدى نادي الطفل والأسرة

<http://cfc2003.yoo7.com> • 00218913662383 • abdo1953@live.co.uk

جميع القوانين والقرارات واللوائح المدرجة مأخوذة من مصادرها الرئيسية مع تحملنا كافة
المسئولية

عبد الرزاق بشير الوحيشي

مشرق الموقع :

<http://cfc2003.yoo7.com/>

00218913662383

abdo1953@live.co.uk

قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (715) لسنة 1991 م
بشأن اعتماد فئات الأسعار لأعمال
التركيبات لشبكات الضغط المتوسط
والمنخفض بقطاع الكهرباء

اللجنة الشعبية العامة .

بعد الاطلاع على القانون رقم 13 لسنة 1990 م بشأن اللجان الشعبية .

وعلى لائحة العقود الادارية ، وتعديلاتها ،

وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1039) لسنة 1990 م بتنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للكهرباء .

وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للكهرباء بكتابه رقم م ك / 19 / 679 ، المؤرخ في 3 / صفر / 1401 و . ر الموافق 13 / 8 / 1991 م .

قررت

مادة (1)

تعتمد فئات الأسعار لأعمال التركيبات لشبكات الضغط المتوسط (11 ك- ف) والضغط المنخفض بقطاع الكهرباء المبينة بالجدول المرفق بهذا القرار.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية ...

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 8 ربيع الأول 1401 و . ر

الموافق 16 الفاتح 1991 م

جدول بمقترح تسعيرة أعمال التركيبات لشبكات الضغط المتوسط 11 ك ف والضغط المنخفض

السعر د.ل	الوحدة	البيانات	ر.م
850	عدد	عمل صببة خرسانية لزوم قاعدة محطة جاهزة بما فيه نقل المحطة ووضعها على القاعدة	1
		أعمال الحفر والردم وإزالة الخلفات وملء المجارى المحفورة بالرمل الناعم بارتفاع 25 سم فوق الكابلات حسب المخطط رقم ب 2 / 82 المعدل بتاريخ 16 / 2 / 1986 م.	2
14,520	3 م	في الأرض العادية.	(أ)
20,944	3 م	في الأرض الصخرية.	(ب)
3,740	م. ط	توريد بلاطات من الاسمنت المسلح لموقع العمل ووضعها في المجارى المحفورة حسب المخطط رقم 20 / 82 م. المعدل بتاريخ 16 / 2 / 86 م.	3
16,720	م. ط	توريد وتركيب انابيب من الاسبتوس أو (بي. في. سي) بما في ذلك الوصلات المتعلقة بها قطر (200 - 250) مم ، مع عمل صببة خرسانية عادية حسب المخطط رقم م. ب. 19 / 82.	4
9,680	م. ط	توريد وتركيب مواسير حديد مجلفنة قطر 2 بوصة.	5
25,520	2 م	تكسير وإعادة تعبيد الطريق بالاسفلت متضمنة طبقة من الشرشور بسماكة 10 سم مع الدمك طبقاً لمواصفات البلدية	6
15,400	2 م	تكسير وإعادة تبييط الأرض بالزليز بما في ذلك استبدال ما كسر منه وعمل فرشة خرسانية عادية أسفل الزليز بسماك 8 سم طبقاً لمواصفات البلدية.	7
12,980	2 م	تكسير وإعادة تبييط الأرض بالخرسانة الاسمنتية العادية بسماك 15 سم طبقاً لمواصفات البلدية.	8
3,740	م. ط	فرد كابلات 30 ك. ف زيتي أو جافة من مختلف القطاعات	(أ)
1,100	م. ط	فرد كابلات مراقبه	(ب)
		فرد كابلات 11 ك. ف	(ج)
3200	م. ط	فرد كابلات ذات قطاع من (3 × 120 - 3 × 240) مم 2	1
		فرد كابلات ضغط منخفض.	(هـ)
1,100	م. ط	فرد كابلات حتي قطاع 3 × 5 × 120 مم 2	1
1,496	م. ط	فرد كابلات ذات قطاع من (3 × 5 × 150 مم 2) وما فوق	2
0,440	م. ط	فرد سلك نحاسي أرضي.	3

جدول تابع بمقترح تسعيرة أعمال التركيبات لشبكات الضغط المتوسط 11 ك ف والضغط المنخفض

ر.م	البيانات	الوحدة	السعر د. ل
9	عمل وصلة كابلات ونهايات جهد 11 ك. ف بجميع المقاسات جافة أوزيتية .	عدد	91,256
10	عمل وصلة كابل مراقبة لجميع المقاسات .	عدد	41,140
11	عمل وصلات ورأس نهايات كابل جهد 30 ك. ف جاف أوزيتي .	عدد	142,120
12	حفر وعمل ثقوب بالجدران لتمرير الكابلات بمختلف أنواعها للمحطات .	عدد	6,380
13	حفر وعمل ثقوب بالجدران لتمرير الكابلات ذات الضغط المنخفض بمختلف أنواعها .	عدد	2,500
14	تركيب صندوق توزيع ضغط منخفض كامل وربط الكابلات وعمل توصيلة الأرضي واقاعدة الخرسانية اللازمة .	عدد	82,280
15	تركيب علبه توزيع لتغذية الفيالات والعمارات مع تثبيت وربط الكابلات بالكامل	عدد	17,600
16	تركيب مانعة صواعق (30 ك ف) ثلاثة أوجه .	1	ر. 77 د. ل
17	أعمال الحفر والردم حسب المواصفات الفنية للأعمدة :		
أ)	في الأرض العادية .	عدد	12
ب)	في الأرض الرملية .	، ،	13,500
ج)	في الأرض الصخرية .	عدد	23,800
د)	في الأرض المغمورة بالماء .	، ،	18
18	توريد وعمل صبة خرسانية حسب المواصفات الفنية .	3 م	82,500
19	تركيب عمود خرسانة بطول 10 متر كامل بجميع الملحقات .	عدد	36
20	تركيب عمود خرسانة حرف (A) كامل بجميع الملحقات .	عدد	80,800
21	تركيب عمود خشبي بطول 13 متر كامل بجميع الملحقات .	، ،	30
22	تركيب عمود خشبي بطول 19 و 10 متر كامل بجميع الملحقات .	، ،	24
23	تركيب عمود خشبي حرف (A) كامل بجميع الملحقات	، ،	55
24	تركيب عمود خشبي حرف (H) كامل بجميع الملحقات .	، ،	50
25	تركيب برج حديدى فردى لجميع الأغراض مع جميع ملحقاته وعمل القاعدة الخرسانية اللازمة .	، ،	359,500
26	تركيب برج حديدى زوجي لجميع الأغراض مع جميع ملحقاته وعمل القاعدة الخرسانية اللازمة .	، ،	500
27	مد سلك نحاس عارى حتى قطاع 50 مم 2	كيلو متر	180

السعر د.ل	الوحدة	البيانات	ر.م
195	،،	مد سلك نحاس عارى من قطاع (70 - 95) مم 2	28
160	عدد	تركيب محولات هوائية حتي سعة 100 ك. ف أ مع تركيب صندوق الضغط المنخفض وجميع الملحقات اللازمة.	29
225	عدد	تركيب محولات هوائية سعة (150 - 200) ك. ف أ مع تركيب صندوق الضغط المنخفض وجميع الملحقات اللازمة.	30
105	عدد	تركيب مربع خشبي من أربع أعمدة لزوم محطة هوائية	31
105	،،	تركيب برج خشبي بعدد 2 عمود و 2 عمود ساند لزوم محطة هوائية.	32
2,5	1	تركيب لوحة عدادات.	33
7,5	1	تركيب حاملة عوازل حرف (E).	34
20	1	تركيب ماسورة حديدية بعوازل ض. م كاملة.	35
70	1	تركيب مفتاح ض. م من 800 أمبير إلى 1600 أمبير.	36
730	1	تركيب خلية مفتاح 11 ك. ف كاملة.	37
600	1	تركيب لوحة توزيع ض. م كاملة (1600 / 800) أمبير.	38
1750 د.ل	1	تركيب محول (4 / 0.11) ك. ف سعة 1000 الي 2000 (كيلو. فولت. أمبير)	39
1400 د.ل	1	تركيب محول (0.4 / 11) ك. ف سعة (500 الي 315) (كيلو. فولت. أمبير)	40
7,600	1	انشاء محطة محولات (7×7) م 2	41
12,000 د.ل	1	انشاء محطة محولات (7×11) م 2	42